

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wycena pokoju wspólnego			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5,66	m ²	5,660	
				RAZEM	5,660
2 d.1.1	KNR 4-01 0212-03 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie progu	m ³		
		0,05*1,51*0,99	m ³	0,075	
				RAZEM	0,075
3 d.1.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Zdjecie skrzydło drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²		
		18,17	m ²	18,170	
				RAZEM	18,170
8 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		5,66	m ²	5,660	
				RAZEM	5,660
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów	m ³		
		poz.2+poz.8*0,02+poz.7*0,02	m ³	0,552	
				RAZEM	0,552
10 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		poz.9	m ³	0,552	
				RAZEM	0,552
11 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja /gruz i inne materiały/	m ³		
		poz.10	m ³	0,552	
				RAZEM	0,552
1.2		Roboty budowlane			
12 d.1.2	KNR-W 7-12 0302-01	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - zdjęcie resztek kleju z posadzki	m ²		
		5,66	m ²	5,660	
				RAZEM	5,660
13 d.1.2	KNR-W 7-12 0302-02	Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych - zdjęcie resztek kleju ze ścian	m ²		
		22,29	m ²	22,290	
				RAZEM	22,290
14 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		22,29+5,66	m ²	27,950	
				RAZEM	27,950
15 d.1.2	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		poz.14	m ²	27,950	
				RAZEM	27,950
16 d.1.2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
		poz.14	m ²	27,950	
				RAZEM	27,950
17 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach n	m ²		
		22,29	m ²	22,290	
				RAZEM	22,290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach 5,66	m ² m ²	5,660 RAZEM	5,660
19 d.1.2	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 1,33	m ² m ²	1,330 RAZEM	1,330
20 d.1.2	KNR 0-14 2011-12	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 100 - 02 1,46	m ² m ²	1,460 RAZEM	1,460
21 d.1.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 12	m m	12,000 RAZEM	12,000
22 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - po- wierzchnie pionowe poz.23	m ² m ²	5,660 RAZEM	5,660
23 d.1.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 5,66	m ² m ²	5,660 RAZEM	5,660
24 d.1.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 45 poz.23	m ² m ²	5,660 RAZEM	5,660
25 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - po- wierzchnie pionowe poz.23	m ² m ²	5,660 RAZEM	5,660
26 d.1.2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża poz.27+poz.28	m ² m ²	11,750 RAZEM	11,750
27 d.1.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 5,66	m ² m ²	5,660 RAZEM	5,660
28 d.1.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 6,09	m ² m ²	6,090 RAZEM	6,090
29 d.1.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - klejenie taśmy uszczelniającej poziomej 8	m m	8,000 RAZEM	8,000
30 d.1.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - klejenie taśmy uszczelniającej pionowej 6	m m	6,000 RAZEM	6,000
31 d.1.2	KNR 2-02 0822-05	Licowanie ścian płytkami 60x60 cm 6,09	m ² m ²	6,090 RAZEM	6,090
32 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.33	m ² m ²	5,660 RAZEM	5,660
33 d.1.2	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 60x120 cm 5,66	m ² m ²	5,660 RAZEM	5,660
34 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane 1,96	m ² m ²	1,960 RAZEM	1,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1,96	m ²	1,960	
				RAZEM	1,960
36 d.1.2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
		13,39+5,66	m ²	19,050	
				RAZEM	19,050
37 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.36	m ²		
			m ²	19,050	
				RAZEM	19,050
38 d.1.2	KNR 4-01 0902-05	Montaż kratki nawiewnej w drzwiach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Instalacja sanitarne			
39 d.1.3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.1.3	KNR-W 2-15 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Instalacja elektryczna			
41 d.1.4	analogia	Demontaż istniejącej instalacji i osprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.4	KNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
43 d.1.4	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów	m ³		
		poz.42*0,02*0,05	m ³	0,018	
				RAZEM	0,018
44 d.1.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		poz.43	m ³	0,018	
				RAZEM	0,018
45 d.1.4	kalk. własna	Utylizacja /gruz i inne materiały/	m ³		
		poz.43	m ³	0,018	
				RAZEM	0,018
46 d.1.4	KNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
47 d.1.4	KNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		poz.42*0,025*0,05	m ³	0,023	
				RAZEM	0,023
48 d.1.4	KNR 5 1209-0903	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		8	otw.	8,000	
				RAZEM	8,000
49 d.1.4	KNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
50 d.1.4	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.4	KNR 4-03 1011-12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm ³ w podłożu ceglanym (do 5 dm ³)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.4	KNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNNR 5 0308-	Gniazda instalacyjne	szt.		
d.1.4	01		szt.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
54	KNNR 5 0501-	Oprawy oświetleniowe	kpl.		
d.1.4	01		kpl.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
55	d.1.4 analogia	Wprowadzenie przewodu pod montaż oświetlenia montowanego na meble	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
56	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1.4	01		pomiar	1,000	
		1		RAZEM	1,000
57	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1.4	01		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
58	KNR 13-21	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
d.1.4	0402-03		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
59	KNNR 5 1305-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1.4	01		prób.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
1.5		Inne			
60	KNR AT-24	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.		
d.1.5	0102-04		szt.	15,000	
		15		RAZEM	15,000
61	KNR AT-22	Cięcie płytek	m		
d.1.5	0106-08		m	15,000	
		15		RAZEM	15,000
62	KNR W-02	Akrylowanie	m		
d.1.5	0102-01		m	35,000	
		35		RAZEM	35,000
63	KNR W-02	Silikonowanie	m		
d.1.5	0102-01		m	18,000	
		18		RAZEM	18,000