

Przedmiar robót

Rodzaj robót: Budowlane

Inwestycja: Remont elewacji – mycie, odgrzybianie, malowanie, uzupełnianie ubytków, montaż orynnowania, wymiana balustrad balkonowych, wymiana drabin na dach

Lokalizacja: Katowice, ul. Drozdów 21 i 17

Inwestor: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	ZKNR C-2.1 0101-0300	Odrzybienie powierzchni wraz z środkiem myjącym ściany 635,395	m2 m2		635,395
2	KNR-O 9-27 0101-0400	Mycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - wysokość 5-10 m (4,54+2,66+3,92+4,54+5,88)*6,16*2 (0,6+3,6+3,27+3,6+0,6)*6,16*2 (5,65+1,6+0,25+2,3+1,28+0,75+4,15+2,65+0,62+2,84+1,15)*6,16*2 -2,66*0,84*6 -4,54*1,8*4 -3,6*1,6*4 -3,6*1,6*4 -2,3*2,15*2 -4,45*1,17*2 -0,81*0,75*2 -2,65*1,1*2 -2,65*2,51*2 ościeża (0,84+0,84+2,66+2,66+2,66+2,66+0,84+0,84+4,54+4,54+1,8+1,8+2,66+2,66+0,84+0,84+4,54+1,8+1,8+3,6+1,6+1,6+3,6+1,6+1,6+3,6+1,6+1,6+3,6+1,6+1,6+0,85+0,85+2,25+2,25+4,45+1,17+1,17+4,45+2,3+2,3+2,15+2,15+0,84+0,81+0,75+0,75+1,17+1,17+0,75+0,75+2,65+2,65+1,17+1,17+2,65+2,51+2,51)*0,3*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2		635,395
3	ZKNR C-2.1 0101-0400	Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 5% 635,935	m2 m2		635,935
4	ZKNR C-2.1 0119-0600	Bezspoinowe systemy dociepleń Ceresit Ceretherm. Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie, tynk fakturowy 635,935	m2 m2		635,935
5	KNR 4-04 0804-0100	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji 6,54*2	m m		13,080
6	RUSZT	Praca rusztowań 1	kpl. kpl.		1,000
7	KNKRB 2 1201-0400	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym - proste 13,08	m m		13,080
8	KNR-W 2-02 0519-0400	Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe, Fi 15 cm [analogia] 13,08	m m		13,080
9	KNR-W 2-02 0526-0300	Rury spustowe z blachy powlekanej, okrągłe o średnicy 12 cm [analogia] 4	m m		4,000
10	wyc.własna	Dostawa i montaż drabiny z koszem do wchodzenia na dach, mocowanej na stałe do konstrukcji budynku. Drabina wykonane ze stali ocynkowanej ognioowo spełniającej wymogi 2	kpl. kpl.		2,000
11	wyc. własna	Rozebranie wraz z ponowym ułożeniem płytek oraz poprawienie izolacji na balkonach i udrożenie odpływów 1	kpl. kpl.		1,000